

ITEM	INSUMO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	R. BERTOLDO PETRY		CAMINHO PINHAL		QTD TOTAL	VALOR UNIT.	CÓDIGO	VALOR TOTAL
				QUANTIDADE							
1	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS HEXAGONAIS DE CONCRETO										
1.1.1	BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO "LAJOTAS HEXAGONAIS SEXTAVADAS" E=8CM, FCK 35MPA	Pavimentação com Lajotas Hexagonais E=8cm, FCK 35MPA	M2	3288,00	4524,52	7812,52	R\$ 39,36	MPA002	R\$ 307.500,79		
1.1.2	PÓ DE BRITA	Colchão de pó de brita com rejuntamento das lajotas	M3	222,06	305,57	527,63	R\$ 55,00	MPA001	R\$ 29.019,65		
1.2	MEIO FIO										
1.2.1	MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO TIPO 1 (ARREDONDADO) 6X10X10X30	Meio fio arredondado para acessa às residências	M	-	365,00	365,00	R\$ 20,74	MPA004	R\$ 7.570,10		
1.2.2	MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO TIPO 2 (RETO) 6X6X30	Meio fio reto convencional	M	-	827,79	827,79	R\$ 19,67	MPA003	R\$ 16.282,63		
									Σ	R\$ 360.373,17	